

## 管理業務の実績

本四高速

単位:百万円(消費税抜き)

分類	項目	主な業務内容	平成24年度		管理の水準等
			計画	実績	
			(百万円)		
維持修繕費	清掃作業	路面清掃、排水施設等清掃、休憩施設等清掃	329	路面清掃回数 10千台／日以下 7回／年 10千台／日以上 9回／年	路面の凍結、降雪が予測される場合実施する。 走行上の支障や社会通念上の不快感となる場合実施する。
	植栽作業	除草、剪定、施肥等		229	
	雪氷対策作業	除雪作業、凍結防止剤散布による路面凍結防止等		25	
	保全点検	施設設備定期点検		572	機械設備 日常・定期・法定点検:1回/(毎日～3年) (設備毎に法令等による) 電気通信施設 巡回点検:1回／(1～12月)、定期点検(6・12ヶ月):2回／年 (施設毎に法令等による)
		土木日常点検(長大橋)		182	巡回点検:1回／(1～6月)、基本点検:1回／(1～2年) 精密点検:1回／(1～10年)
		土木日常点検(その他)		143	日常点検(本線内):2～4日／週、 詳細点検:1回／(5年、10年)
	光熱水費	道路の維持に必要な電気料、水道料等		553	
	事故等復旧作業	事故による交通安全・管理施設の損傷箇所の復旧作業		90	交通事故により損傷を受けた都度の事後復旧作業を実施する。
	調査等経費	道路の維持に必要な調査等経費		134	当該年度に必要な検討作業等を実施する。
	土木構造物等の補修取替	のり面排水溝		23	変状の判定基準により要対応と判定されたものについては変状の進展防止、原状復旧の補修を行う。
		舗装		1,410	舗装の補修、打換えは以下を満足するように管理を実施。 全体:A, Dルート MCI 5.0以上 Eルート MCI 4.0以上 部分:わだち掘れ 25mm以下、ひびわれ率 20% 以下
		長大橋構造物の補修取替		423	点検結果に基づき、予防保全処置を行う。塗装については、点検結果にもとづき劣化予測を行い、下塗り塗膜の損耗が始まるまでに、塗替塗装、部分塗替塗装を行う。
		土木構造物の補修取替		191	点検結果に基づき、予防保全処置を行う。変状の判定基準により要対応と判定されたものについては変状の進展防止、原状復旧の補修を行う。
		交通管理施設		17	変状の判定基準により要対応と判定されたものについては変状の進展防止、原状復旧の補修を行う。
		電気通信施設補修取替		255	点検結果を基に、機器の不具合を判定し、要対応と判定されたものを対象に補修・取替・更新を行う。
		機械設備補修取替		329	点検結果を基に、機器の不具合を判定し、要対応と判定されたものを対象に補修・取替・更新を行う。
		建築施設補修取替		21	変状の判定基準により要対応と判定されたものについては変状の進展防止、原状復旧の補修を行う。
		計		4,012	4,926
管理業務費	料金収受委託等	料金収受業務、料金収受機械の保守点検等	2,173	2,173	ブース開放数:一体微収料金所(主要料金所)→サービスタイム19秒、処理可能台数150台／時。
	交通管理委託等	交通管理巡回等		662	巡回回数:~10,000台-6回、10,000台~20,000台-7回、20,000台~30,000台-8回、 30,000~40,000台-9回。
	クレジット手数料	クレジットカード会社への手数料		753	
	その他	財産管理、料金所の修繕等		403	
	計			4,031	3,989
一般管理費等	人件費	役員、社員の給与等	5,653	4,199	
	その他	事務費、租税公課		1,069	
	計			5,267	
減価償却費		料金所機械等	1,738	1,716	
ETCマイレージ費用等		マイレージ販売促進費、マイレージ引当金繰入	1,992	2,210	
合 計			17,426	18,110	